

**"Modernizacja drogi wewnętrznej na fermie Zakrzewo" 47/2021**

wykaz robót:

Lp.	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość	Cena netto	Wartość netto
1	Cięcie betonu na głęboko wraz z odkuciem ręcznym	mb	190,00		
2	Kucie istniejącego betonu	m <sup>2</sup>	145,00		
3	Wykonanie koryta o grubości do 50 cm wraz z wywozem urobku na odkład na terenie gospodarstwa	m <sup>2</sup>	1302,85		
4	Wykonanie podsypki piaskowej o grubości 30 cm wraz z zagęszczeniem oraz niwelacją - piasek po stronie Wykonawcy robót	m <sup>2</sup>	1302,85		
5	Wykonanie posadzki - zazbrojenie posadzi 1 x siatką Ø8 o oczkach 150/150, zalanie posadzki o grubości 20 cm betonem C35/45 W8 F150 XC4 XF4 XA2 nawierzchniowym przy pomocy pompy, zatarcie mechaniczne, impregnacja NB1, przecięcie dylatacji bez wypełnienia	m <sup>2</sup>	1302,85		
6	Dozbrojenie dołem drugą siatką Ø8 o oczkach 150/150 podłużnych elementów w miejscach dylatacji	m <sup>2</sup>	260,57		
7	Dyblowanie nowej nawierzchni betonowej z istniejącymi nawierzchniami bez płaskowników	mb	190,00		
8	Szalowanie deską drogi i placów	mb	221,00		
9	Okucie betonu płaskownikiem czarnym 50/8 bez dyblowania	mb	411,00		
10	Ułożenie krawężnika na ławie betonowej B15	mb	21,00		
11	Roboty kanalizacyjne Ø160	mb	70,00		
12	Kineta przelotowa wraz z kratą żeliwną	szt.	4,00		
13	Regulacja istniejących włazów żeliwnych	szt.	7,00		
<b>x</b>	<b>Wartość robót w PLN netto:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>zł</b>