

Remont murka na płycie obornikowej w Kawczu (50/2020)
wykaz robót

lp	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość	Cena netto	Wartość netto
1	Cięcie starego betonu	mb	25		
2	Kucie starego betonu o grubosci 20 cm	m ³	10,50		
3	Wykonanie podsypki piaskowej o grubości 20 cm wraz z zagęszczeniem - piasek Zamawiającego	m ²	25		
4	Zazbrojenie posadzki 2 x siatką zbrojeniową Ø8 o oczkach 20/20	m ²	25		
5	Montaż dybli Ø12 co 20 cm na łączeniu istniejącej posadzki z nową	mb	25		
6	Uzupełnienie posadzki w płycie obornikowej przy murku - zalanie posadzki o grubosci 20 cm betonem C35/45 W8 F150 XC4 XF4 XA3 nawierzchniowym, mechaniczne zatarcie na gładko, impregnacja NB1, przecięcie dylatacji	m ²	25		
7	Zazbrojenie murka 1 x siatką z prętów Ø10 o oczkach 15/15	kg	950		
8	Zalanie murka betonem C35/45 W8 F100 XC4 XF4 XA3 przy użyciu pompy, pozycja zawiera deskowanie systemowe PERI przy użyciu koparko ładowarki lub dźwigu, przyjęto średnią grubość murka 25 cm	m ³	7		
Wartość wyszczególnionych robót PLN netto					