

# PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja pokrycia dachowego pałacu w Żołędnicy

**Inwestor :** Hodowla Zarodowa Zwierząt "Żołędnica" Sp. z o.o.

Adres : Żołędnica 41, 63-900 Rawicz

Opracował : mgr inż. Andrzej Borowczyk

Modernizacja pokrycia dachowego pałacu w Żołędnicy

## SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Lp.	Opis działu
<b>1 Modernizacja pokrycia dachowego pałacu w Żołędnicy</b>	
1.1	Roboty rozbiórkowe
1.2	Wywiezienie gruzu
1.3	Prace murarskie i tynkarskie
1.4	Roboty dekarско-blacharskie

--- Koniec wydruku ---

Modernizacja pokrycia dachowego pałacu w Żołędnicy

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>1</b>	<b>Modernizacja pokrycia dachowego pałacu w Żołędnicy</b>		
<b>1.1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>		
1	KNR 202-1604-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości: do 15 m</b>	10,104	100 m2
2	NNRKB 008-1622-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ] <b>Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych</b>	10,104	100 m2
3	KNR 401-0420-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Wykonanie daszków zabezpieczających o konstrukcji drewnianej</b>	20,000	m2
4	KNR 401-0508-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Ostrożne rozebranie pokrycia z dachówek: karpioówek układanych podwójnie - dachówka do odzysku</b>	451,000	m2
5	PKZ 006-0001-45-00 PP PKZ [ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ] <b>Segregacja rozebranej dachówki na paletach - wsp. R=0,5</b>	168,000	100 szt
6	KNR 401-0430-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Rozebranie ołacenia dachu: z łat w odstępach ponad 24 cm</b>	451,000	m2
7	KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ] <b>Rozebranie ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej (M,S=0)</b>	451,000	m2
8	KNR 401-0535-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do użytku</b>	64,200	m
9	KNR 401-0535-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do użytku</b>	48,000	m
10	KNR 401-0535-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku</b>	186,000	m2
11	KNR 401-0430-02-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowania dachu z desek na styk - gzymsy drewniane</b>	151,560	m2
12	KNR 404-0109-04-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Rozebranie ręczne kominów wolnostojących z cegły</b>	7,950	m3
<b>1.2</b>	<b>Wywiezienie gruzu</b>		
13	KNR 401-0108-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km</b>	7,950	m3
14	KNR 401-0108-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km - kolejne 10 km</b>	7,950	m3
15	Kalk. własna <b>Oplata za utylizację gruzu</b>	7,950	m3
<b>1.3</b>	<b>Prace murarskie i tynkarskie</b>		
16	KNR 401-0419-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie: ponad 2 m do 5 m</b>	4,000	szt

**Modernizacja pokrycia dachowego pałacu w Żołędniczy**

1. Modernizacja pokrycia dachowego pałacu w Żołędniczy  
1.3. Prace murarskie i tynkarskie

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
17	KNR 401-0310-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu ponad 0,5 m3</b>	7,950	m3
18	KNR 401-0735-07-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Wykonanie na kominach ponad dachami spadzistymi oraz na wewnętrznej stronie szczytów nad wystawkami tynków zwykłych cementowo - wapiennych</b>	51,000	m2
19	KNR 028-2620-02-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1999 r. ] <b>Malowanie kominów i murów szczytowych w kolorze elewacji - zagruntowanie powierzchni</b>	0,510	100 m2
20	KNR 028-2630-05-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1999 r. ] <b>Malowanie kominów i murów szczytowych w kolorze elewacji - malowanie farbą silikatową</b>	0,510	100 m2
21	KNR 023-2612-07-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Wykonanie wstępnej wyprawy elewacyjnej na gzymsie - montaż siatki elewacyjnej zaprawą klejącą</b>	101,040	m2
22	KNR 028-2620-02-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1999 r. ] <b>Wykonanie wstępnej wyprawy elewacyjnej na gzymsie - zagruntowanie powierzchni</b>	1,010	100 m2
23	KNR 028-2630-05-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1999 r. ] <b>Wykonanie wstępnej wyprawy elewacyjnej na gzymsie - malowanie farbą silikatową</b>	1,010	100 m2
<b>1.4</b>	<b>Roboty dekarско-błacharskie</b>		
24	1905-0403-01-00 <b>Wyrównianie powierzchni połaci dachowej</b>	585,000	m
25	KNR 202-0408-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - krokwie zwykle (ilość szacunkowa - około 7 szt)</b>	1,100	m3
26	KNR 401-0631-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Impregnacja ogniochronna, przeciwgrzybiczna, przeciwpleśniowa, owadobójcza preparatem Fobos M-4 desek, płyt, bali i krawędziaków</b>	451,000	m2
27	KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ] <b>Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej - gramatura min. 145g/m2</b>	451,000	m2
28	KNR 015-0517-02-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ] <b>Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat</b>	451,000	m2
29	KNR 202-0507-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej grubości 0,70 mm</b>	186,000	m2
30	KNR 202-0509-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Rynny dachowe półokrągłe, z blachy cynkowo-tytanowej o średnicy: 19 cm</b>	64,200	m
31	KNR 202-0511-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Rury spustowe okrągłe, z blachy cynkowo-tytanowej o średnicy: 12 cm</b>	48,000	m
32	KNR 0005-0204-01-00 KOPRIN Koszalin [ Wyd.KOPRIN Koszalin 2003 r. ] <b>Montaż wyposażenia okapu - taśmy wentylacyjnej okapu</b>	64,200	m
33	KNR 0005-0204-01-00 KOPRIN Koszalin [ Wyd.KOPRIN Koszalin 2003 r. ] <b>Montaż wyposażenia okapu - element wentylacyjny okapu</b>	64,200	m

**Modernizacja pokrycia dachowego pałacu w Żołędnicy**

1. Modernizacja pokrycia dachowego pałacu w Żołędnicy  
1.4. Roboty dekarско-błacharskie

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
34	KNR 202-0504-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Pokrycie dachów dachówką - karpówka ceramiczna w koronkę - dachówka angobowana w kolorze ceglстым</b>	451,000	m2
35	KNR 0005-0202-02-00 KOPRIN Koszalin [ Wyd.KOPRIN Koszalin 2003 r. ] <b>Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką</b>	18,600	m
36	KNR 0005-0202-04-00 KOPRIN Koszalin [ Wyd.KOPRIN Koszalin 2003 r. ] <b>Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachówką</b>	46,800	m
37	KNR 0005-0202-06-00 KOPRIN Koszalin [ Wyd.KOPRIN Koszalin 2003 r. ] <b>Montaż elementów uzupełniających: gąsiora początkowego</b>	4,000	szt
38	KNR 0005-0202-07-00 KOPRIN Koszalin [ Wyd.KOPRIN Koszalin 2003 r. ] <b>Montaż elementów uzupełniających: łącznika gąsiorów</b>	2,000	szt
39	KNR 0005-0210-02-00 KOPRIN Koszalin [ Wyd.KOPRIN Koszalin 2003 r. ] <b>Montaż odpowietrznika instal.sanitarniej - dachówka przejściowa</b>	2,000	szt
40	KNR 015-0526-01-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ] <b>Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej</b>	15,600	m
41	KNR 015-0526-02-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ] <b>Osadzenie okien w połaci dachowej - montaż wyłazów dachowych</b>	6,000	szt
42	AT09-0104-04-00 <b>Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie długości 3,0m</b>	7,000	szt
43	KNR 401-0414-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Wymiana deskowania - wykonanie konstrukcji i obicie gzymsu płytą OSB</b>	168,400	m2
44	PKZ 020-0125-03-10 PP PKZ [ Wydanie - Warszawa 1982 r. ] <b>Naprawa ozdobnych elementów gzymsu drewnianego</b>	84,200	m
45	KNR 202-0501-01-00 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] <b>Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym: jedną warstwą - montaż membrany na pasach podrynnowych pod obróbkę blacharską</b>	67,360	m2
46	Kalk. własna <b>Wykonanie instalacji odgromowej na dachu i elewacji oraz wykonanie uziemienia wraz z pomiarami</b>	1,000	kpl

--- Koniec wydruku ---