

# PRZEDMIAR ROBÓT

Remont pokrycia dachowego stodoły w Gierłachowie

Inwestor : Hodowla Zarodowa Zwierząt "Żołędnica" Sp. z o.o.

Adres : Żołędnica 41, 63-900 Rawicz

Opracował : mgr inż. Andrzej Borowczyk

Remont pokrycia dachowego stodoły w Gierłachowie

## SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Lp.	Opis działu
<b>1</b>	<b>Remont pokrycia dachowego stodoły w Gierłachowie</b>
1.1	Roboty rozbiórkowe
1.2	Roboty dekarско-błacharskie

--- Koniec wydruku ---

Remont pokrycia dachowego stodoły w Gierłachowie

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>1</b>	<b>Remont pokrycia dachowego stodoły w Gierłachowie</b>		
<b>1.1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>		
1	<b>KNR 202-1604-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości: do 10 m	2,000	100 m2
2	<b>KNR 401-0519-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych: pierwsza warstwa	515,000	m2
3	<b>KNR 401-0430-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Rozebranie deskowania dachu: z desek na styk	120,000	m2
4	<b>KNR 401-0535-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do użytku	60,000	m
5	<b>KNR 401-0535-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do użytku	20,000	m
6	<b>kalk. własna</b> Opłata za wywóz i utylizację papy oraz odpadów budowlanych	4,120	t
<b>1.2</b>	<b>Roboty dekarско-blacharskie</b>		
7	<b>KNR 401-0413-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Wzmocnienie i wyprostowanie konstrukcji dachu - belkami o grubości 40 mm szer 160mm: jednostronnie	510,000	m
8	<b>KNR 401-0414-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Wymiana deskowania dachu z desek grubości 25 mm na styk	120,000	m2
9	<b>KNR 202-0504-01-00 WACETOB Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] Pokrycie dachów papą samoprzylepną: jednowarstwowe (papa podkładowa p20 LEMBIT Samoprzylepna s20 -25) - uzupełnienie papą ubytków w połaci dachu	515,000	m2
10	<b>KNR 202-0504-01-00 WACETOB Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] Pokrycie dachów papą samoprzylepną: jednowarstwowe wraz z zagruntowaniem całej powierzchni (papa wierzchniego krycia w40 LEMBIT Samoprzylepna S40 SBS)	1 060,000	m2
11	<b>NNRKB 006-0541-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ] Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	50,000	m2
12	<b>KNR 202-0508-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Rynny dachowe półokrągłe, z blachy ocynkowanej, o średnicy: 19 cm - montaż rynien nad bramami	60,000	m
13	<b>KNR 202-0510-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej, o średnicy: 12 cm	20,000	m
14	<b>KNR 0005-0302-03-00 KOPRIN Koszalin</b> [ Wyd.KOPRIN Koszalin 2003 r. ] Montaż rur spustowych - kolanko	12,000	szt
15	<b>KNR 0005-0301-07-00 KOPRIN Koszalin</b> [ Wyd.KOPRIN Koszalin 2003 r. ] Montaż rynien dachowych - denko	8,000	szt
16	<b>KNR 0005-0301-06-00 KOPRIN Koszalin</b> [ Wyd.KOPRIN Koszalin 2003 r. ] Montaż rynien dachowych - lej spustowy	4,000	szt
17	<b>KNR 0005-0301-04-00 KOPRIN Koszalin</b> [ Wyd.KOPRIN Koszalin 2003 r. ] Montaż rynien dachowych - dylatacja	2,000	szt

Remont pokrycia dachowego stodoły w Gierlachowie

**NAKLADY RMS**

Lp.	Alt.	Gr. / Symbol KMB / Producent	Inw.	Opis czynnika R,M,S	Ilość	J.m.	
<b>Robocizna</b>							
1.		999		Robocizna	1 245,64800	r-g	
					<b>Nakład robocizny :</b>	<b>1 245,64800</b>	<b>r-g</b>
<b>Materiały</b>							
1.				Opłata za wywóz i utylizację papy oraz odpadów budowlanych	4,12000	t	
2.				Uszczelniacz colozink	12,00000	szt	
3.				Wkręty ciesielskie 8/140	1 020,00000	szt	
4.		0156501		Dylatacja do rynien	2,00000	szt	
5.		0156511		Leje spustowe do rynien ocynk	4,00000	szt	
6.		0156531		Denka do rynien ocynk	8,00000	szt	
7.		0156545		Kolanko rury spustowej ocynk	12,00000	szt	
8.		1120220		Blachy stal.ocynk	61,50000	m2	
9.		1122220		Druty stalowe okrągłe miękkie 2,0-6,0 mm	1,80000	kg	
10.		1200250		Spoiwa cynowo-olowiane LC60	1,90000	kg	
11.		1332000		Gwoździe budowlane gołe okrągłe	48,00000	kg	
12.		1332000		Gwoździe pierścieniowe	107,10000	kg	
13.		1342199		Haki do muru	2,40000	kg	
14.		1346399		Wkręty farmery	1 000,00000	szt	
15.		1352705		Rynny dachowe z blachy ocynk.,o śr.190 mm	63,00000	m	
16.		1352802		Rury spustowe z blachy ocynk.,o śr.120 mm	21,00000	m	
17.		1353099		Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	84,00000	szt	
18.		1353199		Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	16,00000	szt	
19.		2301500		Roztwory asfaltowe do gruntowania	402,80000	kg	
20.		2305560		Papa podkładowa p20 LEMBIT Samoprzylepna s20 -25	592,25000	m2	
21.		2305560		Papa wierzchniego krycia w40 LEMBIT Samoprzylepna S40 SBS	1 219,00000	m2	
22.		2600111		Bale igl.obrz.gr.50-100mm dł.2,4-6,3mkl.II	0,00600	m3	
23.		2600611		Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II	0,03600	m3	
24.		2600621		Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	0,00400	m3	
25.		2640399		Belki iglaste nasyczone 4x16cm	612,00000	m	
26.		2640711		Deski igl.obrz.-wym.nasyc.19-25 mm kl.II	3,24000	m3	
27.		2790751		Płyty trzc.in.wielowarstw.200x150cm gr.35mm	1,40000	m2	
28.		2791199		Płyty rusztowaniowe pomostowe robocze	2,82000	m2	
29.		2791210		Płyty pomostowe komunikacyjne długie	0,08000	m2	
30.		2791220		Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	0,04000	m2	
<b>Sprzęt</b>							
1.		34000		Wyciąg budowlany	7,77800	m-g	
2.		39000		Środek transportowy (1)	19,89900	m-g	
3.		39511		Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	0,11800	m-g	
4.		48111		Rusztow.rur.zewn.do 10 m-100 m2 pow.ruszt.	31,20000	m-g	

UWAGA: Zestawienie obejmuje wyłącznie czynniki RMS występujące w pozycjach kosztorysu sporządzonych metodą szczegółową.

--- Koniec wydruku zestawienia nakładów R, M, S ---